

Referenzblatt Rohrleitungsbau WL Zollstrasse, Thayngen



Den Auftrag Wasserleitung Zollstrasse, Thayngen durften wir in zwei Etappen 2018/2019 für die Gemeinde Thayngen ausführen.

Der neue Wasserleitungsstrang wurde mittels PE-Mantelschutzrohren erstellt. Das hat zur Folge, dass keine spezielle Gesteinskörnung zur Rohrumhüllung verwendet werden muss.

Die neue Linienführung quert drei Mal die Nationalstrasse J15. Um den Verkehr aufrecht zu erhalten haben wir hier mittels Spühlbohrverfahren mit unserem langjährigen Partner Schenk AG zusammengearbeitet.

Die Kombination aus Tief- und Rohrleitungsbauauftrag sorgte hier erneut für einen sehr effizienten Bauablauf.

Bauherrschaft

Gemeinde Thayngen

Bauleitung

Gemeinde Thayngen, Chr. Müller

Leistungsumfang

Rohrleitungsbau in Kombination mit Tiefbauauftrag

Ausführung

2018/2019

Verantwortliche Mitarbeiter

Sadik Idrizi
Stefan Imthurn

Bausumme

CHF 250' 000 (Rohrleitungsbau)

Bauzeit

8 Wochen

Kenndaten

PE \varnothing 160mm Mantelschutzrohr 90m
PE \varnothing 250mm Mantelschutzrohr 900m
Spühlbohrungen 3 stk
Hauptschieber 7 stk